

		Zubau im 1. Halbjahr 2013			Durchschnittliche Anlagenkonfiguration im 1. Halbjahr 2013		
Rang	Bundesland / Region	Zubau-Leistung 1. Halbj. 2013 (MW)	Zubau WEA 1. Halbj. 2013 (WEA)	Anteil der zugebauten Leistung am Gesamtzubau	Ø Anlagenleistung (kW)	Ø Rotor-durchmesser (m)	Ø Nabenhöhe (m)
1	Niedersachsen	186,80	72	16,3%	2.594	91,5	121,4
2	Rheinland-Pfalz	185,20	65	16,2%	2.849	100,9	133,2
3	Schleswig-Holstein	141,25	52	12,4%	2.716	87,6	77,8
4	Mecklenburg-Vorpommern	117,87	37	10,3%	3.186	98,3	108,2
5	Brandenburg	88,40	42	7,7%	2.105	83,7	116,9
6	Sachsen-Anhalt	77,35	31	6,8%	2.495	88,9	126,6
7	Nordrhein-Westfalen	74,80	40	6,5%	1.870	79,0	99,4
8	Bayern	68,70	27	6,0%	2.544	109,7	130,7
9	Hessen	46,40	19	4,1%	2.442	104,6	132,6
10	Sachsen	22,20	10	1,9%	2.220	95,0	121,0
11	Thüringen	21,00	8	1,8%	2.625	102,3	111,9
12	Saarland	8,10	3	0,7%	2.700	97,3	125,0
13	Baden-Württemberg	0,00	0	0,0%	-	-	-
14	Bremen	0,00	0	0,0%	-	-	-
15	Hamburg	0,00	0	0,0%	-	-	-
16	Berlin	0,00	0	0,0%	-	-	-
	Ostsee	0,00	0	0,0%	-	-	-
	Nordsee	105,00	21	9,2%	5.000	122,0	90,0
	Gesamt	1.143,07	427	100%	2.677	94,5	114,0